

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-1

Roboty rozbiórkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST – 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych , które zostaną wykonane w ramach inwestycji :

Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych (stodoły i stajni) na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Sośnica, gmina Radymno jako działka nr 817/13 o powierzchni 1,7381 ha, objętej KW NR PR1J/00074941/1. – zniszczonych przez huragan w dniu 7.04.2011 r.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót Budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu wydał decyzje nakazujące rozbiórkę budynku stodoły i stajni zlokalizowanych na działce nr ewid. gr. 817/13 w m. Sośnica gmina Radymno w całości oraz uprzątnięcie terenu przedmiotowej działki po rozbiórce. Decyzji Nr INB.I-7356/3/11 z dnia 17.05.2011 r. i Decyzji Nr INB.I-7356/3/11 z dnia 17.05.2011 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Zakres robót :

1. Budynek stajni

- Rozbiórka pokrycia z dachówek,
- Rozebranie konstrukcji więźby dachowej drewnianej,
- Rozebranie ścian z cegieł,
- Rozebranie obicia ścian drewnianych,
- Rozebranie elementów stropów drewnianych,
- Rozebranie fundamentu,
- Wywóz samochodami materiałów porozbiórkowych – uprzątnięcie

- terenu po rozbiórce,
– Wyrównanie terenu.

2. Budynek stodoły

- Rozbiórka pokrycia z dachówek,
- Rozebranie konstrukcji więźby dachowej drewnianej,
- Wykucie z muru wrót drewnianych,
- Rozebranie ścian z cegieł,
- Rozebranie obicia ścian drewnianych,
- Rozebranie fundamentu,
- Wywóz samochodami materiałów porozbiórkowych – uprzątnięcie terenu po rozbiórce,
- Wyrównanie terenu.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności przy rozbiórce i ustalenie kierownika budowy - posiadającego uprawnienia w tym zakresie i wpisany do Izby Inżynierów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące jak też przepisy prawa , które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami rozbiórkowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- nie występują.

3. SPRZĘT

Roboty rozbiórkowe prowadzone mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Do przewozu materiałów porozbiórkowych mogą być użyte samochody skrzyniowe lub samowyladowcze, do przewozu innych elementów z rozbiórki samochody skrzyniowe. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki ogólne:

Roboty należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Materiał porozbiórkowy wywieźć z terenu nieruchomości i zagospodarować we własnym zakresie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

Po zakończeniu prac Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i nastąpi protokolarnie dokonany odbiór robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie (koszt rozbiórki „minus” wartość materiałów porozbiórkowych), w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami).

Sporządził: Jan Cybulak – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.